Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	analiza indywidualna	Demontaż bezinwazyjny istniejących poziomych listew ochronnych na ścianach korytarzy i klatki schodowej	m		
		51,28 - (15 * 0,9) + 48,47 - (9 * 0,9) - 1,1 - 1,1 - 1,8	m	74,150	
				RAZEM	**74,150**
2 d.1	analiza indywidualna	Demontaż bezinwazyjny istniejących narożników ochronnych na ścianach korytarzy i klatki schodowej	szt		
		19 + 30	szt	49,000	
				RAZEM	**49,000**
3 d.1	analiza indywidualna	Demontaż listew przypodłogowych	m		
		51,28 - (15 * 0,9) + 48,47 - (9 * 0,9) - 1,1 - 1,1 - 1,8 - 32	m	42,150	
				RAZEM	**42,150**
4 d.1	KNR 7-28 0301-07	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych - likwidacja posadzki lastrykowej na piętrze	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	**26,000**
5 d.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików - odbicie cokolików na klatce schodowej	m		
		14,5	m	14,500	
				RAZEM	**14,500**
2		**MALOWANIE ŚCIAN**			
6 d.2	KNR 9-21 0101-02	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - pomieszczenia o pow. do 5 m2	m2		
		(51,28 * 3) - (15 * 1,8) + (48,47 * 3) - (9 * 1,8) - 6 + 38,22 + 37,57	m2	325,840	
				RAZEM	**325,840**
7 d.2	KNR AT-43 0101-06	Gruntowanie podłoży pionowych chłonnych- gruntowanie pod lamperię	m2		
		(51,28 - (15 * 0,9) + 48,47 - 13,8 - (9 * 0,9) - 1,1 - 1,1 - 1,8) * 1,2 * 1,5	m2	108,630	
				RAZEM	**108,630**
8 d.2	KNR AT-27 0104-04	Wyrównanie podłoży poziomych - usunięcie warstwy żywicy z lamperii i szpachlowanie ściany	m2		
		(51,28 - (15 * 0,9) + 48,47 - 13,8 - (9 * 0,9) - 1,1 - 1,1 - 1,8) * 1,2 * 1,5	m2	108,630	
				RAZEM	**108,630**
9 d.2	KNR AT-43 0101-06	Gruntowanie podłoży - gruntowanie ścian i sufitów	m2		
		(51,28 * 3) - (15 * 1,8) + (48,47 * 3) - (9 * 1,8) - 6 + 38,22 + 37,57	m2	325,840	
				RAZEM	**325,840**
10 d.2	KNP 02 1308 -03.01	Malowanie doborowe farbą silikonową tynków wapiennych o pow. w jednym pomieszczeniu ponad 5 m2 -Malowanie dwukrotne	m2		
		(51,28 * 3) - (15 * 1,8) + (48,47 * 3) - (9 * 1,8) - 6 + 38,22 + 37,57	m2	325,840	
				RAZEM	**325,840**
11 d.2	KNP 02 1308 -03.04	Malowanie doborowe farbą olejną tynków wapiennych o pow. w jednym pomieszczeniu ponad 5 m2 - jednokrotne powlekanie pow. tynków lakierem lub emalią na gotowym malowaniu olejnym z uprzednim oczyszczeniem powierzchni - pokrycie lamperii lakierem bezbarwnym	m2		
		(51,28 - (15 * 0,9) + 48,47 - 13,8 - (9 * 0,9) - 1,1 - 1,1 - 1,8) * 1,2 * 1,5	m2	108,630	
				RAZEM	**108,630**
12 d.2	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		24 * 2	m2	48,000	
				RAZEM	**48,000**

Norma STANDARD 2 Wersja 5.10.100.11 Nr seryjny 4124

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		6,74	m2	6,740	
				RAZEM	**6,740**
14 d.2		Ponowny montaż listew drewnianych i narożników	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
3		**WYKONANIE POSADZEK I OBRÓBKA SCHODÓW**			
15 d.3	KSNR 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	**26,000**
16 d.3	KNR AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie	m2		
		61,98 + 7,92	m2	69,900	
				RAZEM	**69,900**
17 d.3	KNR-W 2-02 1107-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 60x60 cm na zaprawie cementowej - posadzki na korytarzach i schodach	m2		
		26 + 69,9	m2	95,900	
				RAZEM	**95,900**
18 d.3	KNR BC-02 0521-03	Cokoły z płytek z kamieni sztucznych układanymi na klej na schodach	m		
		16,64	m	16,640	
				RAZEM	**16,640**

Norma STANDARD 2 Wersja 5.10.100.11 Nr seryjny: 4124